

INFORMACI , CONSULTA I PARTICIPACI  DELS TREBALLADORS EN MAT RIA DE PREVENCI  DE RISCOS LABORALS

EMPRESA:

VILA UNIVERSIT RIA S.L.

CENTRE DE TREBALL:

**VILA UNIVERSIT RIA,S.L. (VILA UNIVERSIT RIA - VILA 1)
CAMPUS UAB , VILA 1
BELLATERRA
08193 - BARCELONA**


LLOC DE TREBALL:

T cnic Manteniment

3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

S'indiquen a continuació els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors a la feina, tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció, així com les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats. Aquesta informació s'agrupa en riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció específiques del lloc de treball, dels llocs de treball, equips de treball i productes químics associats directament al lloc.

S'informa per a cada lloc de treball en funció de les tasques desenvolupades i riscos a què està exposat de la possibilitat de ser ocupat per dona embarassada així com de la possibilitat de renunciar al reconeixement mèdic. Quan les caselles Maternitat i Reconeixement mèdic estiguin marcades amb un SI, significarà que el lloc tal com està configurat (tasques i riscos) SI podrà ser ocupat per dona embarassada i SI podrà aquest lloc renunciar al reconeixement mèdic, en el cas contrari apareixerà un NO.

 Quan el treballador dugui a terme la seva activitat en centres de treball considerats obres de construcció, haurà de tenir en compte a part dels riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció aquí indicats, els establerts al Pla de seguretat i salut al treball o a l'avaluació de riscos específica de l'obra en què desenvolupa la seva activitat. Així com les informacions que puguin derivar-se de la coordinació d'activitats empresarials. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

Tècnic Manteniment

Sensibilitat (*)	NC		
Maternitat	No	Reconeixement mèdic	No
Descripció del lloc de treball			
<p>El treballador/a duu a terme com a tasques pròpies no exhaustives del lloc de treball la coordinació i supervisió de les tasques de manteniment executades per les empreses subcontractades externament.</p> <p>Acompanyament in-situ al personal de les subcontractes per a la valoració de les feines i seguiment d'elles:</p> <p>Revisió quadres elèctrics (AT i BT) Revisió parallamps Revisió plaques fototèrmiques Revisió de les instal·lacions de fontaneria i sanejament i rec. Inspecció de sales calderes Revisions d'elements constructius: paraments verticals i horitzontals, cobertes, façanes, paviments, etc. Revisió ascensors</p> <p>Puntualment duu a terme petites tasques de manteniment com tractament de l'aigua de la piscina entre d'altres.</p> <p>De forma ocasional accedeixen a les cobertes i a les estàncies subterrànies del edificis.</p> <p>Es desplaça a altres centres de la Corporació amb vehicle propi o transport públic.</p>			
Nre. de treballadors que exerceixen aquest lloc de treball			0

(*) Sensibilitat. MT = Maternitat / LAC = Lactància / DIS = Discapacitat / EM = Menor d'edat / OT = Altres / NC = No Consta
 Maternitat (si/no) pot el lloc ser ocupat per dona embarassada
 Reconeixement mèdic (si/no) pot el lloc renunciar al reconeixement mèdic.

Llocs de treball a què accedeix	
COBERTA- TERRAT	
GALERIES	
PISCINA. VILA UNIVERSITÀRIA. VILA 1	

Equips de treball utilitzats	
SR-0007	ESCALERA MANUAL

Agents químics utilitzats
<i>Veure informació, si escau, en la informació i/o condicions de risc del lloc de treball</i>

Equips de protecció
ABSORBEDOR DE DOBLE RAMAL DE CUERDA TRENZADA
ARNES ANTICAÍDA
CASCO DE PROTECCIÓN CON BARBOQUEJO

3.2 LLOCS DE TREBALL

S'entendrà per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors hagin de romandre o a què puguin accedir pel que fa al seu treball. Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. Les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball es consideraran com a part integrant dels mateixos. Es consideren en aquest informe només les zones del centre de treball al qual el treballador està adscrit i del qual l'empresari és el titular. Quan el treballador desenvolupi la seva activitat en centres de treball dels quals l'empresari no sigui el titular s'haurà de dur a terme l'indicat en l'apartat Coordinació d'activitats empresarials.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta alguna zona de treball a què accedeix i/o algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

3.2.1 COBERTA- TERRAT

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	D	Tolerable
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
H023	EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES	B	D	Tolerable
E050	IL·LUMINACIÓ	B	D	Tolerable

3.2.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Caiguda d'altura producte del desenvolupament de treballs en zona elevada 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • No pujar-se en materials apilats i transitar amb precaució en les proximitats d'apilaments en altura. Informant quan es detectin possibles inestabilitats, allunyant-se del lloc. • Accedeixi als corrals per la porta eludint el saltar les tanques. • Mantenir l'ordre i la neteja en les escales fixes, no hi haurà obstacles en el seu recorregut. • No salti si està portant equips o estris, ha de tenir les mans desocupades. Si és possible, utilitzi una escala. • No escali parets de pedra, cerqui un lloc adequat de passada. • Les línies de vida existents al lloc de treball hauran d'estar certificades. (Les línies de vida es troben certificades.) • Si precisa enfilegar-se a un mur haurà de fer-ho sempre de cara al mateix i mantenint tres punts de contacte, dues mans i un peu; d'igual forma farà el descens. • Durant l'ús d'escales, mantingui, com a mínim, tres punts de subjecció a la mateixa. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Accés a terrasses, terrats o cobertes 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • La utilització de sistemes de protecció anticaigudes queda restringida al personal que hagi rebut formació específica. • L'accés a terrasses, terrats o cobertes està restringit a personal autoritzat. Establir permisos de treball. • L'accés a aquests recintes haurà de comunicar-se prèviament al personal de l'edifici i/o al personal de Seguretat per al seu control, de manera que davant una situació d'emergència pugui ser localitzat i avisat d'aquesta situació per procedir a l'evacuació. • Normes en l'accés a terrasses, terrats o cobertes: <ul style="list-style-type: none"> - La utilització de sistemes de protecció anticaigudes queda restringida al personal que hagi rebut formació específica. - El treball s'haurà d'efectuar per un equip mínim de 2 persones, sent aconsellable que els treballadors disposin d'algun mitjà de comunicació. - En cobertes de materials lleugers (plaques de fibrociment, policarbonat, polièster amb fibra de vidre, etc.) s'hauran col·locar passarel·les de circulació o plataformes (amb repartiment de càrregues) de materials resistents, d'amplada mínima de 60 cm., amb superfície antilliscant, flexible i perforacions per limitar l'acció del vent. Si la coberta aquesta en pendent han de disposar d'esglaons o límits que impedeixin el lliscament. Es completessin les mesures preventives amb col·locació de xarxes sota la coberta i baranes en el perímetre de la coberta. Sempre que no sigui possible instal·lar proteccions col·lectives que ofereixin completa seguretat davant tal perill, s'hauran d'utilitzar de part dels treballadors, equips individuals de protecció constituïts per arnès regulables associats a algun tipus de dispositiu anticaigudes. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Presència dels recursos preventius requerits 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Els recursos preventius han de comptar amb formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals de nivell bàsic. En obres de construcció la formació de nivell bàsic complirà les exigències de la normativa del sector. 				

--

3.2.2 GALERIES

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	D	Tolerable
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	M	D	Moderat
E050	IL·LUMINACIÓ	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	M	D	Moderat

3.2.2.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Absència/deficiència de farmaciola de primers auxili 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> S'ha de revisar la caducitat dels materials de la farmaciola de primers auxili substituint el material caducat per altre nou. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Accés a Galeries de Servei 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> No produir focus d'ignició (fumar, espurnes, etc.) a l'interior de la galeria de serveis ni en les proximitats als seus accessos. Normes en l'accés a Galeries de Servei I Caminar pel centre dels passadissos, per evitar cops amb elements sortints. - En zones de poca altura a causa del risc de cops en el cap els treballadors han de portar gorres anticops segons norma EN 812 per protegir el cap de cops o xocs amb objectes contundents immòbils que poden causar talls profunds o ferides superficials. - No manipular els cables si no és personal autoritzat. - No accedir a la galeria de serveis en dies de fort pluja amb risc d'inundacions.- No produir focus d'ignició (fumar, espurnes, etc.) a l'interior de la galeria de serveis ni en les proximitats als seus accessos. Normes en l'accés a Galeries de Servei III: La realització d'operacions que presentin un risc elevat (per exemple.: activitats que puguin generar un focus d'ignició com ara soldadura, tall, etc.) han de dur-se a terme de manera controlada. És necessària l'autorització i l'aplicació de les mesures preventives. - La instal·lació de cables, conductes, etc. ha de fer-se evitant que creuin zones de pas. Quan no sigui possible, s'hauran de protegir i senyalitzar per evitar riscos de cops o caiguda. Extremar les precaucions al transitar per aquestes zones. En zones de poca altura a causa del risc de cops en el cap els treballadors han de portar gorres anticops segons norma EN 812 per protegir el cap de cops o xocs amb objectes contundents immòbils que poden causar talls profunds o ferides superficials. La instal·lació de cables, conductes, etc. ha de fer-se evitant que creuin zones de pas. Quan no sigui possible, s'hauran de protegir i senyalitzar per evitar riscos de cops o caiguda. Extremar les precaucions al transitar per aquestes zones. No manipular els cables si no és personal autoritzat. - No accedir a la galeria de serveis en dies de fort pluja amb risc d'inundacions. Normes en l'accés a Galeries de Servei II - Recollir les restes de materials, eines, etc. a l'acabar els treballs. No deixar abandonats en la galeria de serveis. Haurà de planificar-se la realització d'actuacions especials que puguin modificar la qualitat de l'atmosfera interior en la galeria de serveis: soldadura, pintura, oxitall, comprovació bombes buidatge, etc. En tot moment s'assegurarà una ventilació adequada de l'interior. Per a la realització de tasques susceptibles d'alterar les condicions de l'atmosfera interior de la galeria de serveis i/o provocar incendis o explosió, així com l'accés a les zones no transitables de la galeria de serveis i altres treball d'especial risc, RECORDI que és obligatori requerir prèviament un permís especial de treball. 				
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Treball en espais confinats 				
Mesures preventives				

<ul style="list-style-type: none"> • Dotar de farmacioles de primers auxilis, que disposaran del material adequat als riscos, com dissolucions desinfectants per a pell i ulls, pegats impermeables per cobrir ferides i rascades, etc. • Es designarà personal encarregat de la reposició de les farmacioles, que garanteixi l'existència del material necessari previ a l'inici dels treballs.
Condicions perilloses
<ul style="list-style-type: none"> • Emergència i evacuació
Mesures preventives
<ul style="list-style-type: none"> • Si es produeix un accident, protegeix a l'accidentat, avisa al seu superior jeràrquic i dona primers auxilis a l'accidentat sense exposar-te.

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S090	COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> • Accés a espais reduïts 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> • Extremar precaucions per evitar cops en el cap durant els treballs en espais reduïts, en cas de necessitat s'haurà d'utilitzar casc de seguretat. (Fer ús del casc a l'interior de les galeries.) 				

3.2.3 PISCINA. VILA UNIVERSITÀRIA. VILA 1

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S210	OFEGAMENT O ASFÍXIA	B	LD	Trivial
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial

OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
S030	CAIGUDA D'OBJECTES PER ENFONSAMENT O ESFONDRAENT	B	D	Tolerable
S180	INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
H010	EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS	B	LD	Trivial

3.2.3.1 Riscos detectats en el lloc de treball

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	LD	Trivial
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Actuació en cas d'evacuació 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Desconnecta els aparells elèctrics al teu càrrec. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Ordre i neteja 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Mantingui ordenat i net el lloc de treball i el seu entorn (eines manuals, llocs d'amuntegament de materials, etc.). Eliminar la brutícia, papers, vessaments i objectes. Les zones de pas, sortides i vies de circulació i, en especial, les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en cas d'emergència, han de romandre lliures d'obstacles en tot moment. S'han de mantenir els terres nets i no lliscants. S'ha de mantenir un bon estat d'ordre i neteja. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S070	XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Cops amb el mobiliari, amb paquets, elements a transportar o altres objectes immòbils 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Mantenir l'atenció en els desplaçaments, evitant distraccions i presses que puguin provocar un accident. 				

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S030	CAIGUDA D'OBJECTES PER ENFONSAMENT O ESFONDRAIMENT	B	D	Tolerable
Condicions perilloses				
<ul style="list-style-type: none"> Deficient sistema d'emmagatzematge, empaquetat, paletitzat, apilament, etc. 				
Mesures preventives				
<ul style="list-style-type: none"> Els materials petits han d'emmagatzemar-se en contenidors, podent només apilar-se en cada unitat homogènia 				

d'emmagatzematge, caixes que continguin els mateixos materials.

- Els materials d'ús freqüent s'emmagatzemaran en llocs de fàcil accés i sense necessitat de pujar escales.
- En les prestatgeries, es procurarà que els materials més pesats es col·loquin a la part inferior de les mateixes, sense sobresortir i tenint en compte els límits de la càrrega.