

# INFORMACI , CONSULTA I PARTICIPACI  DELS TREBALLADORS EN MAT RIA DE PREVENCI  DE RISCOS LABORALS

**EMPRESA:**

**VILA UNIVERSIT RIA S.L.**

**CENTRE DE TREBALL:**

**VILA UNIVERSIT RIA,S.L. (VILA UNIVERSIT RIA - VILA 2)**

**CAMPUS UAB, VILA 2**

**BELLATERRA**

**08193 - BARCELONA**


**LLOC DE TREBALL:**

**T cnic Manteniment**

**3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ**

S'indiquen a continuació els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors a la feina, tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció, així com les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats. Aquesta informació s'agrupa en riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció específiques del lloc de treball, dels llocs de treball, equips de treball i productes químics associats directament al lloc.

S'informa per a cada lloc de treball en funció de les tasques desenvolupades i riscos a què està exposat de la possibilitat de ser ocupat per dona embarassada així com de la possibilitat de renunciar al reconeixement mèdic. Quan les caselles Maternitat i Reconeixement mèdic estiguin marcades amb un SI, significarà que el lloc tal com està configurat (tasques i riscos) SI podrà ser ocupat per dona embarassada i SI podrà aquest lloc renunciar al reconeixement mèdic, en el cas contrari apareixerà un NO.

 Quan el treballador dugui a terme la seva activitat en centres de treball considerats obres de construcció, haurà de tenir en compte a part dels riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció aquí indicats, els establerts al Pla de seguretat i salut al treball o a l'avaluació de riscos específica de l'obra en què desenvolupa la seva activitat. Així com les informacions que puguin derivar-se de la coordinació d'activitats empresarials. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

**Tècnic Manteniment**

<b>Sensibilitat (*)</b>	NC		
<b>Maternitat</b>	No	<b>Reconeixement mèdic</b>	No
<b>Descripció del lloc de treball</b>			
<p>El treballador/a duu a terme com a tasques pròpies no exhaustives del lloc de treball la coordinació i supervisió de les tasques de manteniment executades per les empreses subcontractades externament.</p> <p>Acompanyament in-situ al personal de les subcontractes per a la valoració de les feines i seguiment d'elles:</p> <p>Revisió quadres elèctrics (AT i BT)                  Revisió parallamps                  Revisió plaques fototèrmiques                  Revisió de les instal·lacions de fontaneria i sanejament i rec.                  Inspecció de sales calderes                  Revisions d'elements constructius: paraments verticals i horitzontals, cobertes, façanes, paviments, etc.                  Revisió ascensors</p> <p>Puntualment duu a terme petites tasques de manteniment com tractament de l'aigua de la piscina entre d'altres.</p> <p>De forma ocasional accedeixen a les cobertes i a les estàncies subterrànies del edificis.</p> <p>Es desplaça a altres centres de la Corporació amb vehicle propi o transport públic.</p>			
<b>Nre. de treballadors que exerceixen aquest lloc de treball</b>			0

(\*) Sensibilitat. MT = Maternitat / LAC = Lactància / DIS = Discapacitat / EM = Menor d'edat / OT = Altres / NC = No Consta  
 Maternitat (si/no) pot el lloc ser ocupat per dona embarassada  
 Reconeixement mèdic (si/no) pot el lloc renunciar al reconeixement mèdic.

<b>Llocs de treball a què accedeix</b>
COBERTA- TERRAT
<b>Equips de treball utilitzats</b>
<i>No utilitza equips de treball</i>
<b>Agents químics utilitzats</b>
<i>Veure informació, si escau, en la informació i/o condicions de risc del lloc de treball</i>
<b>Equips de protecció</b>
ABSORBEDOR DE DOBLE RAMAL DE CUERDA TRENZADA
ARNES ANTICAÍDA
CASCO DE PROTECCIÓN CON BARBOQUEJO

### 3.2 LLOCS DE TREBALL

S'entendrà per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors hagin de romandre o a què puguin accedir pel que fa al seu treball. Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. Les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball es consideraran com a part integrant dels mateixos. Es consideren en aquest informe només les zones del centre de treball al qual el treballador està adscrit i del qual l'empresari és el titular. Quan el treballador desenvolupi la seva activitat en centres de treball dels quals l'empresari no sigui el titular s'haurà de dur a terme l'indicat en l'apartat Coordinació d'activitats empresarials.



*Si el treballador detecta que en aquesta informació falta alguna zona de treball a què accedeix i/o algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.*

#### 3.2.1 COBERTA- TERRAT

Riscos detectats en el lloc de treball				
Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S020	CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL	B	D	Tolerable
S060	TREPITJADA SOBRE OBJECTES	B	D	Tolerable
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
OR010	ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS	B	D	Tolerable
H023	EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES	B	D	Tolerable
E050	IL·LUMINACIÓ	B	D	Tolerable

**3.2.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball**

Codi.	Risc	Probabilitat	Conseqüència	Estimació
S010	CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	M	D	Moderat
<b>Condicions perilloses</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accés a terrasses, terrats o cobertes</li> </ul>				
<b>Mesures preventives</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La utilització de sistemes de protecció anticaigudes queda restringida al personal que hagi rebut formació específica.</li> <li>• L'accés a terrasses, terrats o cobertes està restringit a personal autoritzat. Establir permisos de treball.</li> <li>• L'accés a aquests recintes haurà de comunicar-se prèviament al personal de l'edifici i/o al personal de Seguretat per al seu control, de manera que davant una situació d'emergència pugui ser localitzat i avisat d'aquesta situació per procedir a l'evacuació.</li> <li>• Normes en l'accés a terrasses, terrats o cobertes:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- La utilització de sistemes de protecció anticaigudes queda restringida al personal que hagi rebut formació específica. - El treball s'haurà d'efectuar per un equip mínim de 2 persones, sent aconsellable que els treballadors disposin d'algun mitjà de comunicació. - En cobertes de materials lleugers (plaques de fibrociment, policarbonat, polièster amb fibra de vidre, etc.) s'hauran col·locar passarel·les de circulació o plataformes (amb repartiment de càrregues) de materials resistents, d'amplada mínima de 60 cm., amb superfície antilliscant, flexible i perforacions per limitar l'acció del vent. Si la coberta aquesta en pendent han de disposar d'esglaons o límits que impedeixin el lliscament. Es completessin les mesures preventives amb col·locació de xarxes sota la coberta i baranes en el perímetre de la coberta. Sempre que no sigui possible instal·lar proteccions col·lectives que ofereixin completa seguretat davant tal perill, s'hauran d'utilitzar de part dels treballadors, equips individuals de protecció constituïts per arnès regulables associats a algun tipus de dispositiu anticaigudes.</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Condicions perilloses</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presència dels recursos preventius requerits</li> </ul>				
<b>Mesures preventives</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Els recursos preventius han de comptar amb formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals de nivell bàsic. En obres de construcció la formació de nivell bàsic complirà les exigències de la normativa del sector.</li> </ul>				